

Odberteľ: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba: Hrad Lupča - Reštaurovanie omietok arkádovej chodby - Klenby a parapety I. a II. NP

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       | DPH % |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|-------|
|   |             |             |   |                 |                |                 |             |                        |       | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |             |   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 1   | 011         | 61145-1133  | Omietka sádrová kľembová prevádzaná reštaurát. spôsobom atyp          | 339,500         | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "arkádová chodba A 1, NP"   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 176,50 = 176,500  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "arkádová chodba B"   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 16,50 = 16,500  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "arkádová chodba C 2, NP"   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 146,50 = 146,500  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 2   | 011         | 61245-1764  | Omietka parapetov a stien sádrová prevádzaná reštaur. spôsobom atyp.  | 51,700          | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "1.NP steny A,B"  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 7,50 = 7,500  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "parapet"   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 3,50 = 3,500  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "2.NP parapety C"   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 40,70 = 40,700  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>                   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |             |             |   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 3   | 003         | 94195-5002  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m                     | 242,300         | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | "chodba A,B,C"  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 115,8+11,0+115,5 = 242,300  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 4   | 011         | 95290-1111  | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 292,300         | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 242,30+50,0 = 292,300   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 5   | 013         | 96203-1133  | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2         | 2,210           | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|   |             |             | 1,7*1,3 = 2,210   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       | DPH % |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|-------|
|            |             |             |  |                 |                |                 |             |                        |       | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |       |
| 6          | 013         | 96806-2354  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2                           | 0,540           | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | 0,6*0,9 = 0,540  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 7          | 013         | 97801-3191  | Otlčenie vnút. omietok stien a stropov vápenocem. do 100 %                           | 391,200         | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | 391,20 = 391,200   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 8          | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                      | 18,800          | t              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 9          | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                             | 188,000         | t              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 10         | 013         | 97908-2111  | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                            | 18,800          | t              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 11         | 013         | 97913-1409  | Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 18,800          | t              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 12         | 014         | 99899-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch   | 21,680          | t              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>                                       |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 13         | 766         | 76621-1510  | Montáž a dod. madiel drevených . š. do 300mm atyp.                                   | 4,000           | m              |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | 2,0*2,0 = 4,000  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>783 - Nátery</b>  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 14         | 783         | 78324-2004  | Nátery a oprava kovového tiahla pri vstupe pri miestn. Mária Terézia                 | 1,200           | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 15         | 783         | 78360-2823  | Odstránenie náterov z drev. doskových dvierok stropných                              | 1,690           | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | 1,3*0,65*2 = 1,690   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
| 16         | 783         | 78365-1103  | Nátery stolár. výrobkov - lakovanie , podľa návrhu projektanta                       | 2,200           | m2             |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>783 - Nátery spolu :</b>  |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>   |                 |                |                 |             |                        |       |                   |       |              |       |       |